

Retningslinjer for Novoferm Montage

Nedenstående forhold skal være klar ved opstart af montage medmindre andet er skriftligt aftalt særskilt og fremgår af Novoferm aftaleseddel for montage.

- **Montagefast underlag jf. karmtegnning**
Herunder underlag for fjeder, støtteleje og tromle
- **Gulvunderlag hvor port/dør lukker tæt skal være plant**
Novoferm kan ikke garantere for portens tæthed, hvis dette ej overholdes og udført i henhold til gældende tegninger
- **Der skal være fremført strøm jf. ordrebekræftelse / bilag**
For industrielle porte gælder som standard fødestrøm 380V CEE 16A stik. Ved frekvensomformer / batteribackup (UPS) gælder 230V CEE-stik for tilslutning. Styringsboks monteres som standard 1,5 meter fra gulvniveau. For garageporte glæder fremføring af 230V stik med jord.
- **Indkøring på byggestrøm**
Hvis porte indkøres på byggestrøm, forudsættes at de 3 faser vender korrekt. Tilkaldes Novoferm efterfølgende faktureres ekstraarbejde særskilt.
- **Der skal være ryddet i og omkring portens åbning**
Pladsen i og omkring portåbningen skal være ryddet. Som udgangspunkt gælder min højde + 2000 mm bag port. Ved horisontalt monteret brandskydeporte gælder for min. sideplads (åbenretning) portens bredde x 2,5. Kørefast underlag forudsættes, hvis der anvendes lift.
- **Der stilles 230V til rådighed for udførelse af montagearbejde**
Dette for håndværktøj til montage og til opladning af værktøj
- **Ved dørmontage herunder branddøre**
Dør hul er udført jf. ordrebekræftelse og med færdigstøbt og plant gulv
- **Levering og opbevaring**
Levering kan forekomme op til en uge før montage finder sted og forudsætter kørefast underlag for truck. Det påhviler altid kunden at opbevare leverance på ansvarlig vis. Skader og mangler påført leverancen i modtagerens varetægt, er fragtfører og Novoferm uvedkommende. Bortskaffelse af emballage påhviler køber og er Novoferm uvedkommende medmindre andet er aftalt særskilt.

Skal montagearbejde udføres af flere omgange, herunder indkøring af porte vil dette blive faktureret særskilt efter gældende timetakst. Dette gældende ligeledes ved forgæves kørsel.