

## Forudsætninger for Novoferm montage

Nedenstående forhold skal være klar ved opstart af montage med mindre andet er aftalt særskilt og fremgår af ordrebekræftelsen.

- ✓ **1) Montagefast underlag jf. karmtegnning**  
*Herunder underlag for fjeder, støtteleje og tromle*
- ✓ **2) Gulvunderlag hvor port/dør lukker tæt skal være vandret og plan**  
*Novoferm kan ikke garantere for portens tæthed, hvis dette ej overholdes og er udført i henhold til gældende tegninger*
- ✓ **3) Der skal være fremført strøm jf. ordrebekræftelse / bilag**  
*For industrielle porte gælder som standard fjødestrøm 380V CEE 16A stik. Ved frekvensomformer / batteribackup (UPS) gælder 230V CEE-stik for tilslutning.  
Styringsboks monteres som standard 1,5 meter fra gulvniveau.  
For garageporte gælder fremføring af 230V stik med jord*
- ✓ **4) Indkøring på byggestrøm**  
*Hvis porte indkøres på byggestrøm, forudsættes at de 3 faser vender korrekt.  
Tilkaldes Novoferm efterfølgende debiteres ekstra arbejde særskilt.*
- ✓ **5) Der skal være ryddet i portens åbning, i og omkring**  
*Pladsen i og omkring portåbningen skal være ryddet. Som udgangspunkt gælder min højde + 2000 mm bag port. Ved horisontalt monteret brandskydeporte gælder for min. sideplads (åbenretning) portens bredde x 2,5. Kørefast underlag forudsættes, hvis der anvendes lift.*
- ✓ **6) Der stilles 230V til rådighed for udførelse af montagearbejde**  
*Dette for håndværktøj til montage og opladning af værktøj*
- ✓ **7) Ved dørmontage herunder branddøre**  
*Dør hul er udført jf. ordrebekræftelse på plan og vandret gulv*
- ✓ **8) Levering og opbevaring**  
*Levering kan forekomme op til en uge før montage finder sted og forudsætter kørefast underlag for truck. Det påhviler altid kunden at opbevare leverance på ansvarlig vis. Skader og mangler påført leverancen i modtagerens varetægt, er fragtfører og sælger uvedkommende.*

**Er ovenstående forudsætninger (1-8) ikke opfyldt og det medfører forgæves kørsel på aftalt montage dag, vil der blive debiteret for forgæves kørsel**

- 
- ✓ *Skal montagearbejde udføres af flere omgange, herunder indkøring af porte vil dette blive debiteret særskilt efter gældende timetakst.*
  - ✓ *Udsættelse af montage skal være Novoferm oplyst og bekræftet min. 10 arbejdsdage inden planlagt montage.*